



ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลหนองปล่อง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายถนนรอบเมือง ช่วงบ้านนายอดินันท์ หลอดทอง ถึง นานายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่ ณ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปล่อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๖,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓.๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๔๖,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ตามแบบ พร. ๔
  - ๖.๒ ตามแบบ พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายตรีกันต์ มาประจวบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายนิคม เสาวพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๗.๓ นายโอฬาร สุขสบาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

## แบบสรุปราคา งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองปล่อง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายถนนรอบเมือง ช่วง บ้านนายอดินันท์ หลอดทอง ถึง นานายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 264 ม. หนา 0.15 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.76 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

วันที่ประมาณการ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 30.36 บาท

ผู้ประมาณการ นายโอฬาร สุขสบาย ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคาทุน(บาท)	FF.	ราคากลางต่อหน่วย x FF.	รวมราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	1,056.00	1.73	1,826.88	1.3607	2.35	2,485.84
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	52.80	401.16	21,181.25	1.3607	545.86	28,821.32
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์							
	คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,056.00	344.52	363,813.12	1.3607	468.79	495,040.51
4	เหล็ก DOWEL RB 15 ม.ม.	เส้น	21.00	368.03	7,728.63	1.3607	10,516.35	10,516.35
5	โหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	23.76	433.69	10,304.47	1.3607	590.12	14,021.30
6	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	4,500.00	-
	รวม				404,854.35			550,885.32

TOTAL 550,885.32

**อักษร**

**ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน**

เปรียบเทียบ 546,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 404,854.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า FF. งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า FF. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นายโอฬาร สุขสบาย )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายตรีกันต์ มาประจวบ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายสุระปริษา รัตนรุ่งโรจน์ )

ปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

### ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายถนนรอบเมือง ช่วง บ้านนายอดินันท์ หลอดทอง ถึง นานายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่

ประมาณราคา วันที่ 21 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ / 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลทั่วไป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายถนนรอบเมือง ช่วง บ้านนายอดินันท์ หลอดทอง ถึง นานายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 264 ม.หนา 0.15 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.76 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง

30.36 บาท/ลิตร

#### 1 งานวางป่าขุดต่อ (CLEARING GRUBBING)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

√เบา

กลาง

หนัก

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร/ตร.ม.

= 1.73 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน/ตร.ม.

= 1.73 บาท/ตร.ม.

#### หมายเหตุ :

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชและปาดแต่งหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืชและปาดแต่งหน้าดินเดิมออกด้วย

2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	200.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)/ลบ.ม.		=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	92.00 กม.(รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง)	=	201.16	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	401.16	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	- X -	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบนใต้	-	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	+	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	401.16	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

แนวเก่า      แนวใหม่

คำนวณจากท่าทราย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

3 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 0.15 ม. ( PORTLAND CEMENT CONCRETE )

PAVEMENT 15 CM THICK		(ใช้ตะแกรงเหล็ก)		
ขนาดกว้าง	4.00		264	= 1,056.00 ตร.ม.
ปริมาตรงานทั้งโครงการ			158.40 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต	1,900.00	X	158.40	= 300,960.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	-	X	-	= - บาท/ลบ.ม.
ค่าตะแกรงเหล็ก	1,056.00	X	32.29	= 34,098.24 บาท/ตร.ม.
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	1,056.00	X	5.00	= 5,280.00
ค่าแบบเหล็ก	528.00	X	20.60	= 10,876.80 บาท/ม.

ค่าปุ๋ยผิวคอนกรีต	1,056.00	11.93	=	12,598.08	บาท/ตร.ม.	(แน่นอน)
ค่าบ่มคอนกรีต			=	-	บาท/ลบ.ม.	(แน่นอน)
ค่าใช้จ่ายรวม			=	363,813.12		
ค่างานต้นทุน	363,813.12	/	1,056.00	=	344.52	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ 1. ค่าตะแกรงเหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 0.20X0.20 ม. ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด จ.สุรินทร์ ( กุมภาพันธ์ ) 2565

#### 4 งานไหลทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากบ่อ(รวมค่าตัก)			=	245.00	บาท/ตัน
ค่าวัสดุ ลบ.ม.	245.00	X	1.50	=	367.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(สิบล้อ + ลากพ่วง)	30.00	กม.		=	66.19 บาท/ลบ.ม.
รวม			=	433.69	บาท/ลบ.ม.
รวม ค่าวัสดุ + ค่าบดทับ	-		=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ผสม)			=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)			=		บาท
ค่างานต้นทุน			=		บาท